

INVESTITOR:

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
LIPIK**

Trg dr.Franje Tuđmana 1, Lipik
OIB: 57285376027

GRAĐEVINA:

**OBNOVA PROČELJA NA POSTOJEĆIM
OBJEKTIMA - ZGRADA BELLEVUE**

LOKACIJA:

Lipik

PONUDA BR:

PONUDA

za izvođenje radova na obnovi pročelja postojećih zgrada u CPUZ Lipik

TROŠKOVNIK

A / Zgrada Bellevue	jed.mj.	količina	cijena po jed.mj. bez PDV-a	Ukupno
1. Doprema, montaža te naknadna demontaža fasadne skele oko objekta.	m^2	1.170,00		
2. Demontaža, te naknadna montaža vertikalnih oluka. Oluke skladištiti na gradilišnoj deponiji, do ponovne montaže.	kpl	1,00		
3. Nabava i doprema materijala, te zaštita svih otvora na fasadi. PVC folija (najlon) pričvrstiti adekvatnim pričvršnicama.	kpl	1,00		
4. Pranje fasadnih zidova i nadtemelja vodom umjerenim pritiskom. - nadtemelji - fasadni zidovi	m^2 m^2	143,54 913,54		
5. Nabava i doprema materijala, te saniranje eventualnih oštećenja po zidovima, oko prozora, kao i svim istakama i profilacijama kao i oko klupčica na prozorima. Koristiti gotove žbuke, te finu žbuku za završni sloj.	m^2	274,06		
6. Nabava i doprema materijala, te špricanje fasadnih zidova algicidom, da se eventualne lišajevi i ostalo otkloni prije bojanja iste. - nadtemelji - fasadni zidovi	m^2 m^2	143,54 913,54		
7. Nabava i doprema materijala, impregniranje fasadnih zidova, priprema za bojanje. - nadtemelji - fasadni zidovi	m^2 m^2	143,54 913,54		
8. Nabava i doprema materijala, te bojanje fasadnih zidova silikatnom fasadnom bojom po izboru konzervatora. - nadtemelji - fasadni zidovi	m^2 m^2	143,54 913,54		
9. Završno čišćenje gradilišta i radnog prostora, te odvoz i zbrinjavanje šute, građevinskog i drugog otpada i materijala. Vraćanje okoliša u prvobitno stanje.	paušal	1,00		
UKUPNO :				

REKAPITULACIJA:

A / Zgrada Bellevue

UKUPNO BEZ PDV-a:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

Mjesto i datum